

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,429	km	0,429	
				RAZEM	0,429
2 d.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku poza teren budowy	m3		
		(982 + 142 + 349) * 0,3	m3	441,900	
				RAZEM	441,900
3 d.1	KNR 2-02 2204-01	Ściany oporowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych -	m		
		66 + 47	m	113,000	
				RAZEM	113,000
4 d.1	KNNR 1 0402-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami	m3		
		113 * 2 * 1	m3	226,000	
				RAZEM	226,000
5 d.1	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie przy drodze gminej	m2		
		40 * 1 * 2	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
6 d.1	KNNR 6 0801-05	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie przy drodze gminej	m2		
		40 * 1	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
7 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
8 d.1	KNR 13-22 0407-01	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - gruz na odległość do 1 km	m3		
		80 * 0,08 + 30 * 0,15 + 40 * 0,15	m3	16,900	
				RAZEM	16,900
2		Roboty montażowe			
9 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (przykanaliki)	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
10 d.2	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm (obsybka)	m2		
		56 * 1	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
11 d.2	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		4	stud.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wykonawcę	m3		
		56 * 1 * 2,0	m3	112,000	
				RAZEM	112,000
14 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III warstwami grubości do 30 cm	m3		
		56 * 1 * 2,0	m3	112,000	
				RAZEM	112,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty otworzeniowe			
15 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy drodze gminej	m2		
		56 * 1	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
16 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm przy drodze gminej	m2		
		56 * 1	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
17 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm przy drodze wojewodzkiej	m2		
		56 * 1	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
18 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		56 * 1	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
19 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		56 * 1	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
4		Roboty przy nawierzchni jezdni			
20 d.4	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		347,5	m	347,500	
				RAZEM	347,500
21 d.4	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wtopiony bez ław na podsypce piaskowej	m		
		206,5	m	206,500	
				RAZEM	206,500
22 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3		
		$(347,5 + 206,5) * 0,09$	m3	49,860	
				RAZEM	49,860
23 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek betonowy	m3		
		$(439) * 0,05$	m3	21,950	
				RAZEM	21,950
24 d.4	KNNR 6 0502-03	Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		$439 * 0,2$	m2	87,800	
				RAZEM	87,800
25 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (wykonanie ścieku)	m		
		439	m	439,000	
				RAZEM	439,000
26 d.4	KNNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy krawężniku	t		
		$439 * 0,2 * 0,100$	t	8,780	
				RAZEM	8,780
5		Roboty przy nawierzchni zjazdów i parkingów			
27 d.5	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm	m2		
		349 + 142	m2	491,000	
				RAZEM	491,000
28 d.5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		349 + 142	m2	491,000	
				RAZEM	491,000
29 d.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,15	m2		
		349 + 142	m2	491,000	
				RAZEM	491,000
30 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
31 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m3		
		94 * 0,04	m3	3,760	
				RAZEM	3,760
32 d.5	KNNR 6 0502-03	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		349 + 142	m2	491,000	
				RAZEM	491,000
6		Roboty przy nawierzchni chodników			
33 d.6	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm	m2		
		982	m2	982,000	
				RAZEM	982,000
34 d.6	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		982	m2	982,000	
				RAZEM	982,000
35 d.6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		409	m	409,000	
				RAZEM	409,000
36 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m3		
		409 * 0,04	m3	16,360	
				RAZEM	16,360
7		Roboty wykończeniowe			
37 d.7	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000